



Studio Tecnico di Ingegneria

ING. FERRO VINCENZO

via delle Scuole 20 Nicolosi (CT) 95030

cell.: 339 3019057

e-mail: vincenzoferro@tin.it

COMUNE DI MASCALUCIA

COMPLETAMENTO LAVORI IN VARIANTE
C.E. N. 33/09 DEL 25/06/2009

Progetto di un edificio in villa per n. 4 unità immobiliari per civile abitazione
ubicato in contrada Cornella via Botticelli in contesto di Foglio 4 part- 397

COMMITTENTE

Sporalli Rosario

OGGETTO:

PROGETTO ARCHITETTONICO

DATA

SCALA

DESCRIZIONE

PLANIMETRIA GENERALE

PIANO COPERTURA

PIANO A QUOTA +0,00 +2,95 +5,90

PROFILO A-A B-B

UBICAZIONE E SCHEMA FOSSA SETTICA

ELABORATO

2

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI

dott. Ing Vincenzo Ferro

Il Committente

DATI TECNICI: Z.T.O. C1
Superficie totale del lotto = mq.1.060,00
Superficie destinata a ritiro stradale = mq.114,00
Superficie del lotto edificabile = mq.946,00
Indice di edificabilità 0,5 mc/mq.
Superficie max coperta 20%
946x0,20= 189,20 mq.
Volume realizzabile
mq.946,00 x mc/mq.0,5 = mc.473,00
Superficie max portico 20% S.C.
160,02x0,20= 32,00 mq.
(8,40x9,05+4,70x0,85) x 2 =mq.160,02
Superficie di progetto
mq.160,02 x 2,95 = mc.472,06
Superficie portico progetto
16,0x 2= 32,00 mq.

SEZIONE STATO ATTUALE
SEZIONE STATO DI PROGETTO